

**PRZEDMIAR ROBÓT 017-05-001**

CPV:

Nazwa robót: Kompleksowa informatyzacja Zakładu Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze

Lokalizacja: - instalacja agregatu prądotwórczego wraz z systemem odprowadzania spalin i dystrybucji powietrza

Zamawiający: Zakład Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze  
ul. Parkowa 8, 58-379 Czarny Bór

PRZEDMIAR 017-05-001

Strona 1

30-04-2017

SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1	Montaż agregatu				
1.1	FUNDAMENT				
1.1	1	KNR 401-02-12-01-00	Rozbiórka elementów betonowych niezbrojonych grubości do 15 cm	m <sup>3</sup>	0,700
1.1	2	KNR 401-02-12-02-00	Rozbiórka elementów betonowych niezbrojonych grubości ponad 15 cm	m <sup>3</sup>	0,700
1.1	3	KNKB 001-03-01-01-00	Wykopy ręczne z wywozem wywrotkami 5 MG do 1 km kat 1/2	100 m <sup>3</sup>	0,100
1.1	4	KNR 201-01-22-02-00	Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie pagórkowatym	100 m <sup>3</sup>	0,100
1.1	5	KNR 202-11-01-07-00	Podkład na gruncie z pospółki	m <sup>3</sup>	0,050
1.1	6	KNR 202-06-02-01-00	Izolacja pozioma na zimno 1-sza warstwa z emulsji asfaltowej	100 m <sup>2</sup>	0,040
1.1	7	KNR 202-06-02-02-00	Izolacja pozioma na zimno dalsza warstwa z emulsji asfaltowej	100 m <sup>2</sup>	0,050
1.1	8	KNR 202-06-03-01-00	Izolacja pionowa na zimno 1-sza warstwa z emulsji asfaltowej	100 m <sup>2</sup>	0,020
1.1	9	KNR 202-06-03-02-00	Izolacja pionowa na zimno dalsza warstwa z emulsji asfaltowej	100 m <sup>2</sup>	0,020
1.1	12	KNR 401-01-08-06-00	Wywóz ziemi samochodami wywrotkami na odległość do 1 km w gruncie kategorii 3	m <sup>3</sup>	0,010
1.1	13	KNR 504-13-03-05-00	Fundament blokowy żelbetowy pod zespół prądotwórczy 125 kVA	szt	1,000
1.2	MONTAŻ AGREGATU				
1.2	1	KNR 504-13-04-05-00	Montaż zespołu prądotwórczego 125 kVA fundament stały ANALOGIA, rozmontowanie gotowego agregatu, wniesienie do pomieszczenia i ponowne zmontowanie	szt	1,000
1.2	2	KNR 504-15-02-06-00	Uruchomienie i próba zespołu prądotwórczego 110 kVA	szt	1,000
1.2	3	KNR 504-15-02-06-00	Uruchomienie i próba zespołu prądotwórczego 110 kVA ANALOGIA asysta serwisowa producenta agregatu	szt	1,000
1.2	4	KNR 504-15-02-06-00	Uruchomienie i próba zespołu prądotwórczego 110 kVA ANALOGIA asysta serwisowa - testy obciążeniowe	szt	1,000
1.3	WENTYLACJA				
1.3	10	KNKB 002-01-05-01-00	Sklepienie Kleina - założenie belek stal z osiatkowaniem ANALOGIA, 4 NADPROŻA 100 kg		1,000
1.3	11	PKZ 1908-01-01-01-00	Uzupełnienie tynków zewn kat III wap i cem-wap do 1 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	4,000
1.3	20	KNKB 003-03-04-01-00	Wykucie wnęk w ścianie z cegły z otynk na zapr cement-wap	m <sup>3</sup>	0,700
1.3	30	WKNR W217-01-46-05-00	Czerpnia ścienna prostokątna typ A 1000x1000	szt	2,000
1.3	40	WKNR W217-01-34-05-00	Przepustnica wielopłaszczyznowa stalowa prostokątna typ A 800x1000	szt	1,000
1.3	50	WKNR W217-01-12-06-00	Przewód wentylacyjny stalowy prostokątny A1, łączony profilami kołnierzo-nasuwkowymi, do 65% udziału kształtek i obwodzie do 4400	m <sup>2</sup>	1,800
1.3	51	WKNR W217-01-02-01-00	Przewód wentylacyjny stalowy OC prostokątny typ A1, do 55% udziału kształtek i obwodzie do 400	m <sup>2</sup>	0,840

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1.3	52	WKNR	W217-01-38-01-00 Kratka wentylacyjna stalowa OC typ A1 do 800	szt	1,000
1.4	Wylot spalin				
1.4	1	KNK	728-02-03-15-00 Przebicie otworu ø 150-300 w ścianie murowanej grub 2,5 c.	szt	2,000
1.4	2	KNR	709-24-01-07-00 Montaż rurociągu aluminiowego kołnierzonego ø 200	metr	12,500
1.4	3	KNR	709-24-02-04-00 Montaż kształtek aluminiowych kołnierзовych ø 200	szt	12,000
1.4	4	KNK	728-02-07-14-00 Przebicie otworu ø 50-100 w stropie żelbet 15-20 cm	szt	3,000
1.4	5	KNK	728-02-07-15-00 Przebicie otworu w stropie żelbet 15-20 cm - dod za ø 50	szt	3,000
1.4	6	KNKB	003-05-01-01-00 Wymiana pokrycia dachu z dachówki karpiówki podwójnej	m²	1,000
1.4	7	KNKB	003-05-02-05-00 Wymiana pokrycia dachu z dachówki zakładkowej ceramicznej	m²	1,000
1.4	8	KNR	202-20-22-04-00 Ścianki Rigips na rusztach pojedynczych z pokryciem 1-stronnym 2-warstwowo	m²	4,500
1.5	INSTALACJE ELEKTRYCZNE				
1.5	1	KNNR	N005-05-11-06-00 Oprawa świetłówkowa pyłoodporna w obudowie z tworzyw sztucznych OPK-236 2x36W	kmpl	1,000
1.5	2	KNNR	N005-05-11-06-00 Oprawa świetłówkowa pyłoodporna w obudowie z tworzyw sztucznych OPK-236 2x36W Z PODTRZYMANIEM 2H - ANALOGIA	kmpl	1,000
1.5	3	KNNR	N005-11-05-08-00 Korytka K-218 przykręcane do otworów ANALOGIA	100 m	0,170
1.5	4	KNNR	N005-12-09-05-03 Przebijanie otworu ø 80 mm dł 1 c w cegle	100 szt	0,060
1.5	5	KNNR	N005-01-10-04-00 Listwa elektroinstalacyjna przykręcana do cegły naścienna LSN 32x15 łącznik prosty	100 m	0,200
1.5	6	KNNR	N005-02-02-03-00 Przewód izolowany jednożyłowy LY 16 układany w korytkach	100 m	0,090
1.5	7	KNNR	N005-02-12-01-13 Przewód kabelkowy YLY 3x1,5 w listwach elektroinstalacyjnych	100 m	0,170
1.5	8	KNNR	N005-07-09-02-51 Układanie kabla YKY 1x70 w kanałach odkryw bez mocowania	100 m	0,500
1.5	9	KNNR	N005-02-09-02-05 Przewód kabelkowy YDY 5x2,5 w korytkach, na drabinkach bez mocowania	100 m	0,150
1.5	10	KNNR	N005-02-09-03-19 Przewód kabelkowy YLY 12x1,5 w korytkach i na drabinkach bez mocowania ANALOGIA	100 m	0,170
1.5	11	KNNR	N005-04-06-02-00 Montaż aparatu elektrycznego o masie do 5 kg ANALOGIA BELIMO NF230	szt	1,000
1.5	12	KNNR	N005-13-01-01-00 Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego N.N. ilości 1 faz	szt	3,000
1.5	13	KNNR	N005-13-01-02-00 Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego N.N. ilości 3 faz	szt	2,000
1.5	14	KNNR	N005-13-02-07-00 Badanie linii kablowej sterowniczej o ilości 14 żył	szt	1,000